


สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


เทศบาลตำบลพลลา


กองช่าง


โครงการ	ปรับปรุงขยายผิวจราจรสายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 3037 (พลา-กม.16) หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 5 ต.พลา		
	โดยทำการขยายผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 1.5 เมตร ยาว 4,400 เมตร รวม 2 ฝั่งถนน หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร		
	(ตามแบบ เทศบาลตำบลพลลา)		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 5 ตำบลพลลา อ.บ้านฉาง จังหวัดระยอง		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	2	แผ่น
ประมาณเมื่อวันที่			

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด		หมายเหตุ
				รวมเป็นเงิน (บาท)		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางไหล่ทาง	1,373,004.00	1.3630	1,871,404		
2	งานผิวแอสฟัลติกคอนกรีตไหล่ทาง	2,052,600.00	1.3630	2,797,694		
-	งานตีเส้นจราจร	127,600.00	1.3630	173,919		
4	งานติดตั้ง	128,100.00	1.3630	174,600		
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%				
	เงินประกันผลงาน	5.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			5,017,617		
	อื่นๆ			0		
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			5,017,617		
	ปรับราคาเป็นเงิน			5,017,000		
	(.....ห้าล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน.....)					
	ขนาด หรือเนื้อที่	-	ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ ม.			

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ
(นายอานนท์ เทียงทัศน์)
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ตรวจสอบ
(นายศุภพร นารี)
หัวหน้าฝ่ายภาวะโยธา อภ.ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
(นายสัณณ์ บุญญา)
ปลัดเทศบาลตำบลพลลา

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
(นายสมพร เหลือกลิ่น)
นายกเทศมนตรีตำบลพลลา

ประมาณราคาก่อสร้าง งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.4 แผนกที่ 1/2

โครงการ ปรับปรุงขยายผิวจราจรสายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 3037 (พลา-กม.16) หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 5 ต.พลา

โดยทำการขยายผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 1.5 เมตร ยาว 4,400 เมตร รวม 2 ฝั่งถนน หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

6,600 ตารางเมตร

(ตามแบบเทศบาลตำบลพลา)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 5 ตำบลพลา อ.บ้านดง จังหวัดระยอง

ฝ่าย/งาน กองช่าง

ประมาณการโดย นายสมพร นารี

เมื่อวันที่

แบบเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางไหล่ทาง								
	1.1 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	6,600.00	ตร.ม.	-	-	15.00	99,000.00	99,000.00	
	1.2 งานขึ้นรองพื้นทาง(วัสดุคัดเลือกชนิด หินผุ บดอัดแน่น)	1,188.00	ลบ.ม.	362.00	430,056.00	-	-	430,056.00	
	1.3 งานขึ้นพื้นทาง(หินคลุกบดอัดแน่น)	1,188.00	ลบ.ม.	621.00	737,748.00	-	-	737,748.00	
	1.4 งานปรับปรุงท่อพักเดิม	59.00	ปอ.	1,500.00	88,500.00	300.00	17,700.00	106,200.00	
								1,373,004.00	
2	งานผิวแอสฟัลติกคอนกรีตไหล่ทาง								
	2.1 งานไพร้มโคท (Prime Coat)	6,600.00	ตร.ม.	31.00	204,600.00	-	-	204,600.00	
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตหนา 5 ซม.	6,600.00	ตร.ม.	280.00	1,848,000.00	-	-	1,848,000.00	
								2,052,600.00	
3	งานตีเส้นจราจร								
	3.1 งานตีเส้น ThermoPastic Paint (สีขาว)	440.00	ตร.ม.	260.00	114,400.00	30.00	13,200.00	127,600.00	
	3.2 งานตีเส้น ThermoPastic Paint (สีเหลือง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
								127,600.00	
4	งานติดตั้ง								

(ลงชื่อ) (นายชมนนท - เขียงทัศน์) ผู้ประมาณการ

นายชมนนท เขียงทัศน์

