

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน งานแบบแผนและงานก่อสร้าง สำนัก/กอง กองช่าง เทศบาลตำบลพลา

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพลา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานแบบแผนและงานก่อสร้าง สำนัก/กอง กองช่าง เทศบาลตำบลพลา

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	896,683.40	1.2708	1,139,505.26	
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	คอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,139,505.26	
คิดเป็นเงินประมาณ				1,100,000.00	
ตัวอักษร				(หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)	

ลงชื่อ



(นายอนันท์ เทียงทัศน์)

ผู้ประมาณการ

นายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ




(นายสมพร นารี)

ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ



(นายสุวัฒน์ นุชตา) ปลัดเทศบาล

เห็นชอบ

ลงชื่อ



(นายสมพร เหลือสั้น)

อนุมัติ

นายกเทศมนตรีตำบลพลา

รายการประมาณราคาค่าโครงการ ก่อสร้างบล็อคอนกรีต สายเทศบาล 6 ซอย 8 หมู่ 6

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล 6 ซอย 8 หมู่ที่ 6 ตำบลพลตา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ฝ่าย/งาน งานแบบแผนและงานก่อสร้าง

ประมาณการโดย นายอานนท์ เทียงทัศน์

แบบเลขที่

สำนัก/กอง กองช่าง เทศบาลตำบลพลตา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่								
	ขุดดินลำห้วย	350.00	ลบ.ม.	-	-	25.99	9,096.50	9,096.50	
	รื้อฝิวจรรยาเดิม คอนกรีต	45.00	ตร.ม.	-	-	70.00	3,150.00	3,150.00	
2	งานกำแพงกันดิน ยาว 25 เมตร								
	งานดินขุด	41.25	ลบ.ม.	-	-	25.99	1,072.09	1,072.09	
	งานทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	450.00	900.00	99.00	198.00	1,098.00	
	งานคอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	2,028.04	4,056.08	398.00	796.00	4,852.08	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง	25.00	ลบ.ม.	2,102.80	52,570.00	436.00	10,900.00	63,470.00	
	เหล็กเสริม DB 12 มม.	2.250	ตัน	22,642.39	50,945.38	3,300.00	7,425.00	58,370.38	
	ลวดผูกเหล็ก	70.00	กก	35.00	2,450.00	-	-	2,450.00	
	ไม้แบบ	175.00	ตร.ม.	150.00	26,250.00	-	-	26,250.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	220.00	ตร.ม.	-	-	133.00	29,260.00	29,260.00	
	รวม							385,891.59	

รายการประมาณราคาค่าโครงการ ก่อสร้างบล็อกคอนกรีต สายเทศบาล 6 ซอย 8 หมู่ 6

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล 6 ซอย 8 หมู่ที่ 6 ตำบลพลลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

ฝ่าย/งาน งานแบบแผนและงานก่อสร้าง

สำนัก/กอง กองช่าง เทศบาลตำบลพลลา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายอานนท์ เทียงทัศน์

เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานถนนคอนกรีต								
	เหล็กไวท์เมต	45.00	ตร.ม.	46.00	2,070.00	5.00	225.00	2,295.00	
	ไม้แบบคิค	1.50	ลบ.ม.	150.00	225.00	-	-	225.00	
	ค่าแรงไม้แบบคิค	1.50	ลบ.ม.	-	-	133.00	199.50	199.50	
	คอนกรีต โครงสร้าง	7.00	ลบ.ม.	2,102.80	14,719.60	436.00	3,052.00	17,771.60	
	คอนกรีตหยาบ	2.25	ลบ.ม.	2,028.04	4,563.09	398.00	895.50	5,458.59	
	ทรายหยาบ	2.25	ลบ.ม.	450.00	1,012.50	99.00	222.75	1,235.25	
								27,184.94	
	รวม							27,184.94	

รายการประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างบล็อคอนกรีต สายเทศบาล 6 ซอย 8 หมู่ 6

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล 6 ซอย 8 หมู่ที่ 6 ตำบลพลตา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

ฝ่าย/งาน งานแบบแผนและงานก่อสร้าง

สำนัก/กอง กองช่าง เทศบาลตำบลพลตา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายอานนท์ เทียงทัศน์

เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งาน (BOX CULTVERT) จุดที่ 1								
	งานดินซุด	84.24	ลบ.ม.	-	-	25.99	2,189.40	2,189.40	
	งานคอนกรีต โครงสร้าง	49.11	ลบ.ม.	2,102.80	103,268.51	436.00	21,411.96	124,680.47	
	งานคอนกรีตหยาบ	32.80	ลบ.ม.	450.00	14,760.00	99.00	3,247.20	18,007.20	
	งานเหล็กเสริม								
	RB ขนาด 6 มม.	0.03	ตัน	22,734.52	682.04	3,300.00	99.00	781.04	
	RB ขนาด 9 มม.	0.03	ตัน	22,100.10	663.00	3,300.00	99.00	762.00	
	DB ขนาด 20 มม.	0.119	ตัน	18,691.59	2,224.30	4,100.00	487.90	2,712.20	
	DB ขนาด 12 มม.	1.656	ตัน	22,641.39	37,494.14	3,300.00	5,464.80	42,958.94	
	DB ขนาด 16 มม.	1.648	ตัน	21,196.26	34,931.44	4,100.00	6,756.80	41,688.24	
	DB ขนาด 20 มม.	1.282	ตัน	18,691.59	23,962.62	4,100.00	5,256.20	29,218.82	
	ลวดผูกเหล็ก	93.00	กก	35.00	3,255.00	-	-	3,255.00	
	ไม้แบบ	83.69	ตร.ม.	150.00	12,553.50	-	-	12,553.50	
	ค่าแรงไม้แบบ	164.83	ตร.ม.	-	-	133.00	21,922.39	21,922.39	
	Joint Filler	6.68	ตร.ม.	200.00	1,336.00	40.00	267.20	1,603.20	
	รวม							302,332.39	

รายการประมาณราคาค่าโครงการ ก่อสร้างบล็อคอคอนกรีต สายเทศบาล 6 ซอย 8 หมู่ 6

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล 6 ซอย 8 หมู่ที่ 6 ตำบลพลลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ฝ่าย/งาน งานแบบแผนและงานก่อสร้าง

ประมาณการโดย นายอานนท์ เทียงทัศน์

แบบเลขที่

สำนัก/กอง กองช่าง เทศบาลตำบลพลลา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งาน (BOX CULTVERT) จุดที่ 2								
	งานดินซุด	42.12	ลบ.ม.	-	-	25.99	1,094.70	1,094.70	
	งานคอนกรีต โครงสร้าง	30.54	ลบ.ม.	2,102.80	64,219.51	436.00	13,315.44	77,534.95	
	งานคอนกรีตหยาบ	17.86	ลบ.ม.	450.00	8,037.00	99.00	1,768.14	9,805.14	
	งานเหล็กเสริม								
	RB ขนาด 6 มม.	0.03	ตัน	22,734.52	682.04	3,300.00	99.00	781.04	
	RB ขนาด 9 มม.	0.03	ตัน	22,100.10	663.00	3,300.00	99.00	762.00	
	DB ขนาด 20 มม.	0.119	ตัน	18,691.59	2,224.30	4,100.00	487.90	2,712.20	
	DB ขนาด 12 มม.	1.248	ตัน	22,641.39	28,256.45	3,300.00	4,118.40	32,374.85	
	DB ขนาด 16 มม.	0.834	ตัน	21,196.26	17,677.68	4,100.00	3,419.40	21,097.08	
	DB ขนาด 20 มม.	0.652	ตัน	18,691.59	12,186.92	4,100.00	2,673.20	14,860.12	
	ลวดผูกเหล็ก	56.00	กก	35.00	1,960.00	-	-	1,960.00	
	ไม้แบบ	41.85	ตร.ม.	150.00	6,277.50	-	-	6,277.50	
	ค่าแรง ไม้แบบ	83.70	ตร.ม.	-	-	133.00	11,132.10	11,132.10	
	Joint Filler	3.72	ตร.ม.	200.00	744.00	40.00	148.80	892.80	
	รวม							181,284.48	